



YFIRLITSMYND  
MKV. 1:150

SKÝRINGAR  
ALLT TIMBUR ER K18, NEMA ANNAD KOMI  
FRAM.  
ÞAR SEM TIMBUR OG STEYPA KOMA  
SAMAN SKAL SETJA TJÖRUPAPPA Á MIILLI.

GERT ER RÁÐ FYRIR AD SPERRUEFNIÐ SÉ  
FINGRAÐ SAMAN ÞANNIG AD ÞAÐ VERÐI  
HEILT INN AÐ MÆNI.  
HEIMILT ER AD SKEYTA SPERRUR SAMAN,  
ÞÓ AÐEINS Í L=3,25 m OG L=5,25m FRÁ  
INNBRÚN ÚTVEGGJAR.  
EKKI SKAL SKEYTA NEMA ADRA HVERJA  
SPERRU Í SÖMU LENGÐ FRÁ ÚRVEGG.  
NOTA SKAL SAMSKONAR LASKA OG ER  
NOTAÐUR Í MÆNI.(DEILI Q Á B-13)

Byggingafulnir/ Hefnarfjörðar  
Afgreitt þann  
23 AUG. 2002  
VG

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinnsson Byggingutekniáhræðingur Kj. 030659-7749 Sími: 554-8650 Fax: 554-8668		LÓNSBRAUT 6, HAFNARFIRÐI	
Tökn. nr. _____ Sambýsk. _____ <i>Sigurður Halsteinnsson</i>		Br. _____ Dagst. _____ <i>M</i>		ÞAKVIRKI GRUNNMYND	
Hannað VB 7.08.02		Verkt. VB B-01-05-18		Mæliverti VB 1:150	
Tökn. nr. _____		Tökn. nr. _____		Tökn. nr. _____	