



OFNATAFLA  $\Delta T = 40^\circ C$

RÝMI	Nr. ofns	Útreiknuð orkupörf [W]	Mesta ofnhæð	Mesta ofnlengd	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Verslunarrými 1. Hæð	101	6,379 W	400 B	2200	1,672 W	Bakrás	
Verslunarrými 1. Hæð	102		300 C	2400	1,927 W	Bakrás	
Verslunarrými 1. Hæð	103		300 C	1800	1,446 W	Bakrás	
Verslunarrými 1. Hæð	104		300 C	1800	1,446 W	Bakrás	
Verslunarrými 1. Hæð	105		400 B	2200	1,672 W	Bakrás	
Ræsting	106	133 W	600 A	400	293 W	Bakrás	
Gangur	107	618 W	600 B	600	616 W	Bakrás	
VS	108	162 W	600 A	400	293 W	Bakrás	
Framleiðslusalur	BL1	30,484 W			5,200 W		
Framleiðslusalur	BL2				5,200 W		
Framleiðslusalur	BL3				5,200 W		
Framleiðslusalur	BL4				5,200 W		
Framleiðslusalur	BL5				5,200 W		
Framleiðslusalur	BL6				5,200 W		
Kaffistofa/eldhús	201	4,263 W	600 A	2400	2,479 W	Framrás	
Kaffistofa /eldhús	202		600 B	2000	2,066 W	Framrás	
Fundarherbergi	203	965 W	600 A	2400	1,761 W	Framrás	
Skrifstofa	204	1,754 W	600 A	2400	1,761 W	Framrás	
Skrifstofa	205	1,166 W	600 A	2400	1,761 W	Framrás	
Snyrtng	206	937 W	600 A	500	367 W	Bakrás	
Snyrtng	207		600 A	500	367 W	Bakrás	
Snyrtng	208		600 A	500	367 W	Bakrás	
Skjöl	209	273 W	600 A	500	367 W	Framrás	
Opið rými	210	3,170 W	400 C	1600	1,613 W	Framrás	
Opið rými	211		400 C	1600	1,613 W	Framrás	
Varmapörf alls:		50,304 W	Valið alls:		55,087 W		

RÚMMYND OFNALAGNA mkv.1:50

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.

Teikn. nr. \_\_\_\_\_  
Samþykkt \_\_\_\_\_  
Tilvísun á teikningu \_\_\_\_\_

Br. \_\_\_\_\_ Dags. \_\_\_\_\_

Hannafélagið SH  
Teiknarað SM

Dagsetning 04.07.'02 Verk nr. A-02-03-12 Mælikvarði 1:50 Teikn. nr. L-06

Að ofnum nr.107 og 108

Að ofni nr. 101

07 AUG. 2002  
VG

DALSHRAUN 8, HAFNARFIRÐI  
OFNALAGNIR  
RÚMMYND