



Inntak neysluvatn

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfudum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál Lóðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádrægnum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bór, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

Bl. 4/100
 lrb

Samþykkt þann
 19 OKT. 2001
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Spóaás 6 Hafnarfirði.	
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bff.	
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.	
STH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769.	
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@islandia.is	
Skýringar:	RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISL.
Teikning:	
Mælikvarði:	1 : 50
Undirskrift:	4/100 lrb
Blað nr: 3 /	Dagsetning: 16 sept. 2001.
Breytt:	