



SKÝRINGAR:  
 STEYPUGÆDI S-250 SAMKVÆMT ÍSL.STADLI Í VEGGI OG BITA.  
 STEYPUSTYRKARSTÁL KS 40 MERKT -K  
 Í KRINGUM ÖLL MÚROP KOMA 2 K 12, NEMA ANNARS SÉ  
 GETID OG NÁI LÁRÉTT JÁRN MINNST 70 CM ÚT FYRIR OPIN  
 EDA SAMFELD YFIR FLEIRI OP. JÁRN UPPMED MÚROPUM  
 SKULU NÁ FRÁ GÓLFI OG UPPUNDIR VEGGLÆGJU  
 EFST Í VEGGI UNDIR SPERRUR KOMA 2 K 12 HEIL FYRIR HORN.  
 SPERRUR SEM LIGGJA Í EDA AD STEYPU SKAL FÚAVERJA MED  
 VIDURKENDU FÚAVARNAREFNI, MINNST TVÆR UMFERDIR.  
 ALLUR ÞAKSAUMUR OG BOLTAR OG FESTINGAR SKAL VERA HEITGALVANISERAD.  
 ÞAK KLÆDIST MED 25x150 MM BORDUM ER NEGLAST MED 3 STK.  
 31/75 NÖGLUM Í HVERJA SPERRU.  
 STÁLBITA SKAL RIDHREINSA, GRUNNMÁLA, MENJA OG MÁLA MED RIDVARNARMÁLNINGU  
 VID ENDA STÁLBITA Í ÚTVEGG KOMI 20 MM PLASTEINANGRUN.  
 Í ENDA STÁLBITA Í ÚTVEGG KOMI BAULA NIDUR Í VEGG.  
 YFIR HORNSPERRUR Í ÚTVEGG KOMI 2 STK BAULUR NIDUR Í VEGG.

Byggingatillit Hátíðarþing  
 Afgreitt þann  
 28 AUG. 2001  
 VG

<b>HERMANN ISEBARN</b> MTFI		
TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRAUT 48 s 5867544 kt 050244-4319		
<b>SVÖLUHRAUN NR.19, HAFNARFIRDI</b>		
Mál	1:50	JÁRN BENT STEINSTEYPA
Dags.	ágúst 2001	ÞAKBITAR OG VEGGIR
Blað	5	GRUNNMYND
Breytt		

*Hermann Iseborn*  
 G. Hermann