



- SKÝRINGAR:  
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL. STAÐLI Í UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLÖTU, SEM STEYPIST MINNST 12 CM ÞYKK.  
 STEYPUSTYRKARSTÁL KS 40 MERKT -K  
 UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ GRÚS, SEM ÞJAPPAST Í 40 CM LÖGUM MEÐ VIBRAÐJÖPPU OG VÖKVAST HÆFILEGA.  
 GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 100 MM PLASTEINANGRUN OG NÁI HÚN 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI.  
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLLINGU, SEM NÆR JAFN LANGT ÚT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR OG HÆÐ HENNA ER.  
 FYLLINGIN ÞJAPPAST Í LÖGUM MEÐ VIBRAVALETARA OG ÞJÖPPUPRÓFAST. ÞJÖPPUN SKAL MIÐA VIÐ E2 = 100 MPa E2/E1 < 2.5

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 18 JULI 2001  
 VG

<b>HERMANN ISEBARN</b> MTFI TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 48 s 5887544 kt 050244-4319		
SVÖLUHRAUN NR.19, HAFNARFIRÐI		
Mál	1:20	UNDIRSTÖÐUR SNID
Dags.	júlí, 2001	
Blað	2	
Breytt		

*Hermann Isebarn*  
 2 6 6 2 mm cm cm