



Grunnmynd 2. hæð

**Skýringar: Frærennslislagna**

Mál og málsetningar

Stærðir lagna og brunna eru í millimetrum [mm] en hæðakötur í metrum [m]. Hæðakötur lagna og brunna eru miðaðir við hæð í rennslisbotni. Halli á lögnum er gefin upp í prómilum [o/oo].

Efni

Frærennslislagnir undir botnplötu skulu vera PVC-plaströr > 100 mm í þvermál. Frærennslislagnir í jörðu utan sökkuls skulu vera stein- eða PVC-plaströr > 100 mm í þvermál. Frærennslislagnir ofan botnplötu skulu vera PP-plaströr. Niðurföll í lóð og bílgæmslu séu með sandlås.

Frágangur lagna

Frágangur lagna skal vera skv. ÍST 65 og ÍST 68. Grafa skal fyrir lögnum og brunnum í fullþjappað fyllingarefni og fylla undir og yfir með a.m.k. 150 mm af fínum sandi og þjappa vel en gætilega. Lagnirnar skulu liggja á belgnum en ekki á múlfum. Allar lagnir skulu vera beinar en beygjur og greinar gerðar með þar til gerðum beygju- og greinastykkjum.

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- SB Steypibað
- GN Gólfniðurfall
- GNG Gegnumstreymisniðurfall
- pV Þvottavél
- UV Uppþvottavél
- EV Eldhúsvaskur
- SV Skolvaskur
- GH Gólfhæð húss
- IV Lagn í vegg eða í einangrun
- NF Niðurfall
- PP Plaströr (Polypropylen)

Staðsetning hreinlætistækja sjá grunnmynd arkitekta.

- Frærennslislagn
- Frærennslislagn undir lofti á 1. hæð

Samþykkt þann  
10 JAN. 2002  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

daga.	breyting	nafn	dátúma

<b>Strendingur ehf.</b> Verkfræðipjónustufélag Strandgata 13-15 - 220 Hafnarfjörður Sími: 585 5649, Fax: 585 5644	Strandgata 49, Hafnarfirði			
	Frærennslí, íbúð 0201			
Formaður: Jón, 2002 HBM Tilkennir: Jón, 2002 JW Hafnarfirði 8.1.2002 Halldór Þór Þorgeirsson Halldór Þ. Þorgeirsson kt. 240563-2909	Grunnmynd og skýringar			dagsetning: Jan. 2002 teikn. nr: 201 útgáfa: A malkvarði: 1:50 A1