



Breyting frá eldri teikningum

1. Breyting á festingu sperru við útvegg og loftræstingu þaks snið D,E og F.

Járnbending bita ofl. breytist ekki.

Merkingar:.

1. Bárustál negling sjá skýringatexta
2. Pakpappi
3. Gluggi.
4. Steyptur biti sjá eldri teikningu
5. Sperruskór 51x165 negling kamb. 40/50 6 stk. Í hvern væng
6. 50x200 fest við útvegg með múrb. 12x110 c/c 60 cm. ath tjörupappi komi á milli timbers og steypu
7. Pakklæðning 25x150 negling sjá skýringatexta eldri teikning.
8. Sperra 50x225.
9. Loftrás 2 cm. milli steypufirborðs og krossviðs
10. 2x 12 mm. vatnsheldur krossviður samlímdur.
11. Loftrásarrufar 20x50 sagaðar í timburlektu 2 stk. Framan við hvert sperrubíl ath! setja skal galv.flugnanet að utan
12. Rekskrúfa 10x150 c/c 60 cm. lekta 50x75.
13. Vindpappi.
14. 25 mm. loflunarbíl 25x50, grind c/c 60 cm.
15. Útanhússtálklæðning negling skv. Fyrirmælum framleiðanda
16. 75x100 lekta fest við útvegg með rekskrúfum 10x150 c/c 60 cm.

Breytt 14.10.2003.

Samþykkt þann
21 OKT. 2003
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SÖRLASKEIÐ 31 HAFNARFIRÐI.

ÞAK SNIDMYNDIR.
APRÍL 2000. MKV. 1 : 10.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa S - 567-5107 . 699-8456 Nr.Brþ.1