



SÖGUN Á VEGG MILLI FORSTOFU OG ELDHÚSS - STYRKING
Mkv. 1:10

SKÝRINGAR:

Núverandi veggur milli eldhúss og forstofu sagaður niður upp undir plötu.
Undir plötu er settur stálbiti IPE 160 sem festur er við veggenda með 2x2 M12 múrboltum sbr. steikningu.
Stálbita skal eldverja a.m.k. EIGO.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN
TORGID
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Pörsteinn Finþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
Byggingatæknifræðingur, Innviðsarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
26 JUNI 2003
VG

SVÖLUÁS 3
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarheiti: SÖGUN Á VEGG
STYRKING

Dags. 12.06.2003. Kvarði 1:10

Hannað PF Teknað PF Samþ. *[Signature]*

Verkef. 01-813 Tekn.n. 608 Breyt.n.