



PLATA Á HJAPPADRI FYLINGU PLÖTUÞYKKT 12 cm.  
 JÄRNÞENDING K - 10 c/c 25 cm. Í BÁÐAR ÁTTIR  
 EÐA SAMBÆRILEG JÄRNAMOTTA FRÁ TIMBUR OG STÁL hf.  
**GK = 58.60**

**SKÝRINGAR SÖKKLAR:**

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM<sup>2</sup>-  
 KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL  
 ENDURSKODA SÖKKULBREIDDIR, FYLLA SKAL Í  
 GRUNN MED HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI  
 MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA  
 HVERT LAG AÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL  
 TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG  
 INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200  
 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI  
 OG TITRA STEYPU. EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG  
 50 CM. NIÐUR MED SÖKKULVEGGJUM SÉ 75 MM.  
 FRAUÐPLAST RÚMÞ. 25 KG/M<sup>3</sup>. EÐA ANNAD JAFN  
 GOTT EINANGRUNAR-EFNI. NÁNARI SKÝRINGAR  
 OG MÁLSETNINGAR ER AD FINNA Á SÉRTEIKNINGUM.  
 GENGD SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM  
 RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á  
 LEIÐBEININGAÐLADI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR  
 ERU HÆRRI EN 130 CM. SKAL AUK JÄRNA Í EFRÍ OG  
 NEDRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÄRNAGRIND Í  
 SÖKKULVEGG LÖÐRÉTT OG LÁRÉTT SJÁ NÁNAR SNIDMYNDR.

**SJÁ SNIDMYNDR Á ÖÐRU BLAÐI**

Járnþending steinsteyptar plötu á hjappaðri fyllingu  
 K - 10 c/c 25 cm. í báðar áttir. Eða sambærileg járnamotta frá Timbur og stál  
 Plötuþykkt 12 cm.

ByggingaMitról Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
**23 JUNI 2003**  
 VG

**KLUKKUBERG 34 HAFNARFIRÐI**  
 GRUNNMYND UNDIRSTÖÐUR.  
 17. MAI. 2003. MKV. 1:50.  
 Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107  
 Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

**ABS** teiknistofa S-566-6613, 567-5107. Nr.SÖ1