



Hitalagnir, Rúmmynd 1:50



Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hálkum.
 Þar sem lagnir er fyrir innan einangrun skal einangra með ádragseinangrun
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillití og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Strandgötu 28 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@si.is		Staður Strandgata 41 Hafnarfirði	Skýring Hitalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:50	19.5.03	08-03	2-03

Sveinbjörn Hinriksson