



Fráveitu og Loftræsilagnir, Rúmmynd, 1:50

Fráveitulagnir Skýringar

Fráveitulagnir innanhús skulu vera í samræmi við ÍST-68. Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hjóðeinangrandi lagnir úr PP (polypropelyn) með stingmúffu og þéttihring. Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengistykkjum. Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á löréttar lagnir. Þar sem lagnir rjúfa eldtrausta veggi eða plötur skal setja eldvarnarkraga frá REHAU.

Loftræsilagnir Skýringar

Loftræsilagnir skulu vera hringlaga blíkkstokkar, plötubykkt = 0,5-0,6 mm. Samsetningafittings skal vera með EPDM gúmfhring. Útsogsventlar skulu vera með mognstýringu.

Byggingatillit frá Hafnarfirðar  
Afgreitt þann  
22 MAÍ 2003  
*[Signature]*

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Strandgötu 28 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður <b>Strandgata 41 Hafnarfirði</b>	Skýring <b>Fráveitu og Loftræsilagnir</b>
Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>	Kvarði <b>1:50</b>	Dagsetning <b>19.5.03</b>	Verknr. <b>08-03</b>
			Teikn.nr. <b>2-05</b>

*[Handwritten signature]*