



SKÝRINGAR VID BREYTINGU:

SÓTT ER UM LEYFI TIL AD KLEDA SUÐ-AUSTURGAFL

KLÉDNING:
ÁLPLÖTUKLÉDNING ÚR 2 MM ÞYKKU ÁLI HÖÐUDU Í VERKSMÍÐJU SBR. ALCAN WG 53.S.
SKV DIN 1725 OG 1745, GRUNNUDU OG HÖÐUDU MED PVDF (PVF2) Í LIT.

FESTIKERFI:
FESTINGAKERFIÐ ER Í ADALATRÍÐUM ÞANNIG AD ÁLVINKLAR AF GERDINNI WSK 60 GALVALUME
EDA SAMBÆRILEGIR FESTAST Á VEGGI T.D MED SPIT FIX 8X75MM HEITGALVANHÖÐUDUM MÖRBOLTUM,
LÖDRÉTTIR ÁLVINKLAR L-40/60/2 SKRÓFAST Á FESTIVINKLANA, SEM FESTIR ERU MED MÖRBOLTUM
VID STEIN. Á LÖDRÉTTU SAMSKYEYTI ÁLPLATNA SKAL SETJA ÁL T-PRÓFÍL AF GERDINNI WSK 80X50X2MM
GALVALUME. LÖDRÉTTU BURDARVINKLANIR OG T-PRÓFILARNIR SKRÓFAST Á FESTIVINKLANA MED ÁL-
SKRÓFUM OG RÉTTIST VANDLEGA AF. ÁLPLÖTUKLÉDNINGIN FESTIST UTANÁ BURDARVINKLA OG T-PRÓFILA

EINANGRUN:
50MM PRESSUÐ STEINULL
VEGGULLARPLÖTUM SKAL FEST UPP MED MINNST 2 STK. DÝFLUM Á HVERJA PLÖTU.

Bygginguáhrifir þeirrar fjárfarar
Áhrifir þann

30 MAI 2003

VG

ÓTG. DAGS. BREYTING: HANNAÐ SAMP.

SLÉTTAHRÁUN 23-25 HAFNARFIRÐI		UTANHÚSSKLÉDNING UNDIRGRINDUR	
VS B VERKFRÆÐISTOFA		Áritun lögg. hönnuða:	
		Björn Guðafsson, Kl.: 180550-4889.	
	BEJARHRAUNI 20+220 HAFNARFJÖRDUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími 585-8600 Fax 585-8610 • Kl. 710796-2899	Hannað: HJ	Teiknað: LÁ
		Máli: 1:20	Yfirfarir: BG
		Dags: 19.12.02	Nr: 02848-A03