



SKÝRINGAR

STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í GÚVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

BENDING VEGGJA
 GÚVEGGJUR EINFÖLD GRIND Í ÚTBRÚN
 LÁRETT K10 c/c 200
 LÖBRETT K10 c/c 300
 Miðiveggir einföld grind í miðjan vegg
 K10 c/c 250
 EÐA BENDINET 181

Pragingsatvörun Hálfarþingarátt
 23 MAÍ 2003
Sigurðar Þorleifsson

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
BURKNAVELLIR 3 HAFNARFIRÐI			
BENDING VEGGJA 2 HÆÐAR BENDING PLÖTU YFIR 2 HÆÐAR			
MK.V. 1:50 1:20			
DAGS. MARS. 2003			
VERK NR. 2219			
TEIKN. NR. 1-05			
HANNAD, SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TEIKNINGJONUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2538			