



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M  
 STEYPUHULA Í ÚTVEGGJUM = 30mm  
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm  
 BENDISTÁL Ks410

BENDING VEGGJA  
 ÚTVEGGJIR EINFÖLD GRIND Í ÚTBRÚN  
 LÁRETT K10 c/c 200  
 LÖDRÉTT K10 c/c 300  
 Milliveggir einföld grind í miðjan vegg  
 K10 c/c 250#  
 EDA BENDINET 181

Þessingasúlftrúi Hafnarfjarðar  
 Alfreid Dan  
 23 MAÍ 2003

| Br.  | Dags. | Eðli breytinga | Sign. |
|--|-------|----------------|-------|
|  |       |                |       |
| <b>BURKNAVELLIR 3<br/>HAFNARFIRÐI</b>  |       |                |       |
| BENDING VEGGJA 2 HÆÐAR<br>BENDING PLÖTU YFIR 2 HÆÐAR   |       |                |       |
| MKV. 1:50 1:20   |       |                |       |
| DAGS. MARS. 2003   |       |                |       |
| VERK NR. 2219  |       |                |       |
| TEIKN. NR. 1-06  |       |                |       |
| HANNAD, SIG. ÞORLEIFSS, KT. 241148-3009  |       |                |       |
| TEIKNAD G.H.   |       |                |       |
| YFIRFARID  |       |                |       |
| <b>TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf</b><br>STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI<br>Sími 555-4255 FAX 565-2875<br>E-mail taekniþjonusta@islandia.is<br>kt. 440693-2539 |       |                |       |

*Handwritten initials/signature*