



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGUM 604-60

JÁRNÞENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 2
ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJAR.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 2
ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MIN
50 SM ÚT FYRIR ÖP; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRA
Á TEIKNINGU.

ALLIR BURÐARVIRDIR STANDIST KRÖFUR UM T1
BORÐAKLÆÐNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA SPE
MEÐ 3 STK 3" NÖGLUM.
ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI SKULU VERA
GALVANISERAÐAR EÐA RIDFRÍAR.
STÁLBITA OG STÁLSÚLUR SKAL ELDVERJA A.M.K.
MEÐ T.D. ELDVARNARMÁLNINGU.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			



ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-
Þorsteinn Fróþjófsón, Magnús P. Guðmundsson
byggingatækniráðgjafi innviðsarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Byggingafrádráttur Hafnarfjarða
Afgreitt þann 23 APR 2003 VG

BLÓMVELLIR 26
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarnúmer: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 04.09.2002	Kvarð. 1:50
Hannað PF	Teknað VÓJ Samp.
Verkef. 02-814	Teikn.nr. 603 Breyf.nr.