



Neysluvatnslagnir á 2. hæð

----- Heitt neysluvatn

_____ Kalt neysluvatn

Nota skal viðurkennt og vottað rör í rör kerfi, sbr. t.d. PEXEP eða sambærilegt. Þvermál lagna er d18x2,5 sé annað ekki tekið fram.

Kalt neysluvatn skal lagt undir gólfeinangrun undir gólfi, en heitt í einagrunnina.

Hámarkshitastig neysluvatns: 65°C

Allt efni og vinna skal vera skv. gildandi reglugerðum um hita- og neysluvatnslagnir.

Verkfræðistofan Höfn kt. 590989-1529
Verkfræðiráðgjöf - Suðurlandsbraut 30, 108 Rvk.

Lögg. burðarþols- og lagnahönnuður:
Sturlaugur Þorsteinnsson, kt. 250253-2579
byggingarverkfræðingur BSc-MBA-MVFI
Sími 899-2579

Verk: **Blómavellir 9,
Hafnarfirði**

Teikning:
Neysluvatnslagnir

Verkkaupi: _____ Teikning nr:

L3

Mælikvarði: 1:50 Dagsetning: 5-3-03 Teiknað: SP

Breytingar:

Samþykkt lögg. hönnuðar:

Byggingatillitun
Afgreitt þann:

16 APR. 2003

VG

Sturlaugur Þorsteinnsson