



### TÆKJALISTI GÓLFHITAGRIND HÆÐ 2

1. SEGULLOKI 15 MM MED 220V SPÓLU TENGIST HITAROFA (7)
2. STOPPLOKI 20 MM
3. DÆLA 0,15 L/S 4mVS ÞRÝSTISTÝRD
4. STOPPLOKI 20 MM
5. ÞREIFARI Á 2 STILLIST Á 45°C (MAX)
6. ÖRYGGISHITAROFI TENGIST 1 STILLIST Á 50°C
7. TÆMINGARLOKI
8. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
9. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÖNGUR, FRAMRÁS
10. STILLILOKI (RENNSLISGLÖS l/h), STILLT SKV. STILLITÖFLU
11. EINSTEFNULOKI 20MM
12. STJÓRNLOKI T.D. DANFOSS RAVV-RAV 10(8 KV=1,2 27-57°C
13. STOPPLOKI 20MM
14. TÆMINGARLOKI
15. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
16. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÖNGUR, BAKRÁS
17. STJÓRNLOKI (230VAC) SEM TENGIST VEGGSTILLUM (20)
18. HITAMÆLIR
19. STOPPLOKI 15MM
20. VEGGHITASKYNJARI Í HVERJU RÝMI 230VAC AF/Á STILLI T.D. DANFOSS.

### SKÝRINGAR :

HL	=	HANDLAUG
RV	=	RÆSTIVASKUR
SV	=	SKOLVASKUR
SB	=	STURTA
VS	=	SALERNI
BS	=	BRUNASLANGA
ÞV	=	ÞVOTTAVÉL
ÞNF	=	ÞAKNIÐURFALL
GNG	=	GÓLFNIÐURFALL MED GEGNUMSTREYMI
NF	=	NIDURFALL
ÞS	=	ÞVAGSKÁL
HP	=	HÁPUNKTUR
FS	=	FALLSTAMMAR
BK	=	BADKAR
TK	=	TOPPKÓTI
RF	=	RYÐFRÍJAR PÍPUR
ÚL	=	ÚTLOFTUN
PN	=	PÍPA NIDUR
PU	=	PÍPA UPP
ÍV	=	PÍPA ER INNÍ VEGG
ÁV	=	PÍPA ER UTANÁ VEGG
SK	=	SKOLKRANI
ÚK	=	ÚTIKRANI

### ÞRÝSTIPRÓFUN ÁLPLAST OG PEXLAGNIR

ÞRÝSTIPRÓFID SKAL GERA Í 2 ÁFÖNGUM:

#### FORPRÓFUN:

EF KOSTUR ER SKAL MÆLIBÚNAÐUR VERA STAÐSETTUR Á LÆGSTA STAÐ KERFISINS. FYLLA SKAL LAGNIR MED VATNI, PASSA VEL AD EKKERT LOFT SÉ Á KERFINU OG AD ÞAD SÉ EKKI TENGT VEITU. LÁTA VATN NÁ UMHERFISHITA. AUKA ÞRÝSTING Á KERFINU UPP Í 1,5 X NOTKUNARÞRÝSTING [A] OG BÍÐA Í 10 MÍN. AUKA ÞRÝSTING Í 1,5 X NOTKUNARÞRÝSTING OG AFTUR EFTIR 20 MÍN. SKRÁ ÞRÝSTING EFTIR 30 MÍN [B] OG AFTUR EFTIR 60 MÍN [C] OG MÁ ÞRÝSTINGURINN EKKI Hafa FALLID MEIRA EN 0,6 bar Á ÞEIM TÍMA. FORPRÓFI TELST VERA LOKID MED FULLHÆGJANDI ÁRANGRI EF ENGINN LEKI KEMUR FRAM OG ÞRÝSTINGSFALL SIÐUSTU 30 MÍNÚTNA ER EKKI YFIR 0,6 bar. [C]

#### ADALPRÓFUN:

ADALPRÓFUN SKAL FARA FRAM Í BEINU FRAMHALDI AF FORPRÓFUN OG TÍMALENGÐ ÞESS ER UM 2 KLST. PRÓFÞRÝSTINUR EFRIR FORPRÓF Á TÍMAPUNKTI [C] SKAL SKRÁSETTUR. ADALPRÓFI TELST LOKID MED FULLHÆGJANDI ÁRANGRI EF PRÓFUNARÞRÝSTINGUR FELLUR EKKI MEIRA EN 0,2 bar [D] FRÁ BYRJUNARÞRÝSTINGU PRÓFSINS OG EF ENGIUR LEKAR KOMA FRAM. EF ÞRÝSTINGUR FELLUR MEIRA EN 0,2bar MEDAN Á PRÓFI STENDUR VERÐUR AD ENDURTAKA ALLT ADALPRÓFID AFTUR.

### TÆKJALISTI GÓLFHITAGRIND HÆÐ 1

1. SEGULLOKI 15 MM MED 220V SPÓLU TENGIST HITAROFA (7)
2. STOPPLOKI 20 MM
3. DÆLA 0,15 L/S 4mVS ÞRÝSTISTÝRD
4. STOPPLOKI 20 MM
5. ÞREIFARI Á 2 STILLIST Á 45°C (MAX)
6. ÖRYGGISHITAROFI TENGIST 1 STILLIST Á 50°C
7. TÆMINGARLOKI
8. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
9. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÖNGUR, FRAMRÁS
10. STILLILOKI (RENNSLISGLÖS l/h), STILLT SKV. STILLITÖFLU
11. EINSTEFNULOKI 20MM
12. STJÓRNLOKI T.D. DANFOSS RAVV-RAV 10(8 KV=1,2 27-57°C
13. STOPPLOKI 20MM
14. TÆMINGARLOKI
15. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
16. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÖNGUR, BAKRÁS
17. STJÓRNLOKI (230VAC) SEM TENGIST VEGGSTILLUM (20)
18. HITAMÆLIR
19. STOPPLOKI 15MM
20. VEGGHITASKYNJARI Í HVERJU RÝMI 230VAC AF/Á STILLI T.D. DANFOSS.

### TÆKJALISTI

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. 20mm INNTAKSLOKI FRÁ VEITU | 21. Ø10 ÞJÓNUSTULOKI/STRENGLOKI                         |
| 2. SÍA FRÁ VEITU              | 22. Ø10 HITASTÝRÐURLOKI                                 |
| 3. EINSTEFNULOKI              | 23. ÖRYGGISLOKI, TENGIST NIDURFALLI Í GÓLFI 15mm, 6 BAR |
| 4. TÆMINGARLOKI               | 24. TÆMINGARLOKI  |
| 5. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR       | 25. INNTAKSLOKI FRÁ VEITU                               |
| 6. HITAMÆLIR 0-60°C           | 26. SÍA FRÁ VEITU                                       |
| 7. STOPPLOKI                  | 27. VATNSMÆLIR FRÁ VEITU                                |
| 8. AFFALL HITAVEITU Ø40 PEH   | 28. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR                                |
| 9. 15mm SLAUFULOKI            | 29. MÆLISTÚTUR - EIGN VEITU                             |
| 10. SÍA                       | 30. STOPPLOKI - EIGN VEITU                              |
| 11. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR      | 31. STOPPLOKI   |
| 12. STOPPLOKI                 | 32. EINSTEFNULOKI                                       |
| 13. HITAMÆLIR 0-60°C          | 33. Ø10 ÞRÝSTIMINNKARI                                  |
| 14. STOPPLOKI                 | 34. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR                                |
| 15. STOPPLOKI                 | 35. EINSTEFNULOKI                                       |
| 16. EINSTEFNULOKI             | 36. ÞRÝSTIJAFNARI                                       |
| 17. HITAMÆLIR 0-60°C          | 37. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR                                |
| 18. ÞRÝSTIMÆLIR 0-10 BAR      | 38. HITAMÆLIR 0-100°C                                   |
| 19. HITAMÆLIR 0-60°C          | 39. ÞJÓNUSTULOKI/STRENGLOKI                             |
| 20. STOPPLOKI                 | 40. ÖRYGGISLOKI, TENGIST NIDURFALLI Í GÓLFI 15mm, 6 BAR |
|                               | 40. Ø15 UPPBLÖNDUNARLOKI HITASTÝRÐUR                    |

### SKÝRINGAR:

#### NEYSLUVATNSLAGNIR VERKLÝSING

ALLAR LAGNIR AD TÆKJUM ERU PP-R PÍPUR GERÐAR FYRIR NEYSLUVATN OG SKULU ÞOLA 65°C, 10BAR Í 50 ÁR.

LAGNAERFID SKAL VERA VOTTAD AF RANSÓKNARSTOFNUN BYGGINARID. ALLR PÍPUR SKAL SJÓÐA SAMAN. NÓTA SKAL UPPLÖNDUN Á INNTAKSGRIND OG STILLA Á 60°C MAX

PLASTPÍPUR SKULU PRÓFADAR SKV. LEIÐBEININGUM UM PRÓFANIR FYRIR RÖR Í RÖR KERFI "NÁMSKEID UM RÖR Í RÖR LAGNAKERFI" FRÁ FRÆDSLURÁDI BYGGINGARIDNADARINS.

FESTA SKAL LAGNIR VANDLEGA MED 1-1,5M BILI Í EINANGRUN OG/EDA JÁRNAGRIND OG Í VEGG

#### HITALAGNIR - STÝRINGAR

GÓLFGEISLA ER STJÓRNAD SJÁLFRVIRKT FRÁ VEGGHITANEMA FRÁ HVERJU SVÆDI. HITA INN Á GÓLFGEISLA ER STJÓRNAD SJÁLFRVIRKT OG TRYGGT ER AD EF HITI VERÐUR OF HÁR INN Á SLÖNGUR ER LOKAD FYRIR VATN AD GÓLFGEISLAKERFI

#### DEILIGRIND RÖR Í RÖR

VERKKAUPI SKAL LEGGJA IÐRÁTTARPÍPUR FYRIR VEGGHITASKYNJARA Í ÖLL SVÆDI AD DEILIRÖRI FYRIR GÓLFGEISLAKERFI

#### GÓLFHITALAGNIR VERKLÝSING

- PÍPUR SKULU VERA Ø16 PB-PLASTRÖR MED SÚREFNISÞÉTTU LAGI
- PÍPUR SKULU ÞOLA A.M.K. 60°C VIÐ 10 bar MIDAD VIÐ STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR
- TENGISTYKKI SKULU VERA AF VIDURKENNDRI GERÐ

Byggingatiltölí Hafnarfjörður Áframhald þann	
ÚTG. DAGS. BREYTING:	14. APR. 2008 HAFNAD SAMP.
ERLUÁS 11 HAFNARFIRDI	SKÝRINGAR
VSB VERKFRÆÐISTOFA	Aritun lögg. höfnuþa: <i>[Signature]</i> Sveinn Áki Björnsson T. 230855-5609
BEJARHRAUNI 20*220 HAFNARFJÖRÐUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími 585-8600 Fax 585-8610 • Kt: 710796-2899	Höfnad: Ásgeir Þ Teiknad: Ásgeir Þ Mál: 1:50 Yfirfarið: Dags: 10-04-03 Nr: 03747-P00