



Skýringar
 Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á viðurkennðan hátt. Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu. Allar stálfestingar, boltar og skrúfur skulu vera heitgalvanhúðaðar.

Sveinbjörn Hinriksson 050656-3229

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Strandgötu 28 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður Hverfisgata 57 Hafnarfirði Skýring Viðbygging, Burðarvirki, Grunnmynd Snið	
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:50 1:20	Dagsetning 27. 3. 03	Verknr. / Teikn.nr. 07-03 / 1-01