



Aritun samræmingarhönnuðar:

SKÝRINGAR:

Húsið er grundað á hrauni.
 Leyfilegt álag á hraun er 600 kN/m²
 Grunnildi vindálags er 1,9 kN/m²
 Notálag á gólfplötu er 2,5 kN/m²
 (milliveggir innifaldir)
 Notálag á stiga og stigaganga er 3,0 kN/m²
 Notálag á svalir er 2,0 kN/m²
 Notálag á þak bílageymslu er 5,0 kN/m²
 Grunnildi jarðskálftaálags er skv. ÍST 13
 Grunnildi snjóálags er 1,0 kN/m²
 Yfirlitsmynd yfir undirstöður kjallara, sjá teikningu B-90-00

ÓTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	Stjórnun og byggingarfræðingur
EDLI Breytingar			Atgreitt þenn
LYKILMYND:			04 APR. 2003
			Byggingafræðingur Halnarfirðar
			Atgreitt þenn
			04 APR. 2003

HANNAÐ:	GA	DAGS.:	28.03.'03
TEIKNAD:	SI	KVARDI:	1:200
YTIRF.:	PG	VERK NR.:	5220
SKRÁ:	B-90-01	TEIKN.NR.:	B-90-01

SAMP.: *Páll Guð* 210259-2529

FRUMSTÆRD BLADS A1 - BLADSTÆRD A3, MINNKUN 1:2

BURKNAVELLIR 17, HAFNARFIRDI

Burðarvirki
 Undirstöður
 Yfirlitsmynd - Blaðskifting

FJARHITUN HF
 VERKFRÆÐISTOFA

BORGARTÓNI 17 - 105 REYKJAVÍK NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is
 Sími 562 8955 - FAX 562 8950 VEFSIDA: www.fjarhitun.is
 KENNITALA: 700186-1649

imp