


BENDING VEGGJA
 Útveggjir einföld grind í miðjum vegg
 Lárrétt K10 c/c 250
 Lærrétt K10 c/c 250
 Milliveggjir einföld grind í miðjan vegg
 K10 c/c 250#
 EÐA BENDINET 181

SKÝRINGAR
 ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
 STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÚTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410
 SNID OG SÉRMYNDIR SJÁ TEIKN 1-05

GRUNNMYND 1:50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BERJAVELLIR 2 HAFNARFIRÐI			
BENDING VEGGJA 5.HÆÐAR BENDING PLÖTU YFIR 5.HÆÐ			
MKV. 1:50 1:20		Byggingafrúni Hafnarfjarður Atgætt þann 27 MARS 2003	
DAGS. FEB. 2003			
VERK NR. 2218			
TEIKN. NR. 1-12			
HANNAD. SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
DIRFARID			
 TÆKNIJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI SÍMI 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt. 440693-2539			