



RÜMMYND FRÁRENSLISLAGNA 1:50

FRÁRENSLISLAGNIR  
SKÝRINGAR

Frárennislagnir ofan batnplötu skulu vera af RAU-P.P (polypropylen), hljóðeinangrandi lagnir. Skýting lagna skal vera á málffum með þéttihringjum. Við skýtingu lagna skal ekki vera þensla í lögnum verði í málffustykkjum. Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en L=6rettar lagnir 10\*D L=8rettar lagnir 20\*D D=þvermið lagna. Einangra skal fallþjúp með 30 mm steinull og vefja með plastfötu.

Byggingafræðingur  
Alfreitt Þann  
27 MARS 2003

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SKYLD.
<b>BERJAVELLIR 2</b>			
<b>HAFNARFIRÐI</b>			
RÜMMYND FRÁRENSLISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS FEB. 2003			
VERK NR. 2218			
TEIKN. NR. 2-17			
MANNAD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
VEFIRARND			
TEKNIÞJÓNUSTA			
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 595-4255			

PH  
SWP