



Rúmmynd vatnslagna ca 1/50

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notamál	Lóðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einaangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalappa og einangra með ádregnu einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa ank. 8 tíma á þess að falla.

01	FEB. 02	BADIBVOTTI DG VS BR BÆTT VID	
		SV+SK í BILG.	G.H.
BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
Spóaás 13 Hafnarfirði Vatnslagnir, Rúmmynd			
DAGS. ágúst 2001			
VERK NR. 2023			
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAD SIG 241148-3009			
TEIKNAD			
YFIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRDI-SÍMI 555-4255			