



GRUNNMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR
SKOLPLÖGN
REGNVATSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS. +. REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

Lisfrí Alafeyjsson

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Aður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
SUÐURGATA 9 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND – GRUNNLAGNA <small>Bygnaáttultrúi Hafnarfjarðar Afgreitt þann</small>			
<small>14 FEB. 2002</small>			
MKV. 1:50			
DAGS. FEB. 2002			
VERK NR. 2129			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			