



GRUNNMYND 1:50

BENDING VEGGJA
 Ótveggjir einföld grind í miðjum vegg
 Lórétt K10 c/c 250
 Lórétt K10 c/c 250
 Milliveggjir einföld grind í miðjan vegg
 K10 c/c 250#
 EDA BENDINET 181

SKÝRINGAR
 ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
 STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÓTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410
 SNID OG SÉRMYNDIR SJÁ TEIKN 1-05

Byggingafrættisfræðingur
 Alfreð Baldursson
 28 MARS 2003

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BERJAVELLIR 2 HAFNARFIRÐI			
BENDING VEGGJA 2 HÆÐAR BENDING PLÖTU YFIR 2 HÆÐ			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. FEB. 2003			
VERK NR. 2218			
TEIKN. NR. 1-06			
HANNAD, SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRHAFIÐ			
TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt. 440693-2539			

(Handwritten signature)