



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum þunnveggja stálpípum með hlífðarkápu, Tengistykki skulu vera klemmutengi (press fittings). Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

Byggingahúsið
 Aigreitt þauð
 23 MARS 2003

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Strandgötu 28 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður Berghella 2 Hafnarfirði Skýring Bygging nr. 1, Starfsmenn Hitalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teiknað 	Kvarði 1:50	Dagsetning 25.3.03	Verknr. 012002
			Teikn.nr. 2-07

AK 25/03
 SJB