



Neysluvatnslagnir, Rúmmynd, 1:50

Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera Metal/Plastic Multi-Layer Composite lagnir af gerðinni UNIPIPE. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og IST-67 og DS-439. Festa skal lagnir með viðukenndum festingum. Mesta fjarlægð á milli festinga

Notamál	Fjarlægð
16 mm	130 sm
20 mm	130 sm
25 mm	140 sm
32 mm	140 sm
40 mm	150 sm
50 mm	150 sm
60 mm	150 sm

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í þrjár lotur. Fyrsta lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 15 bör. Þrýsting þarf að beta tvisvar á fyrstu 30 mín. Þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 mín. Önnur lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör.

Byggingafulltrúi
Afgreitt þann
25 MARS 2003

RAH
25/303
SUN

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Strandgötu 28 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@isi.is		Staður Berghella 2 Hafnarfirði	
		Skýring Bygging nr. 1, Starfsmenn Neysluvatnslagnir, Rúmmynd	
Hannað / Telknað <i>Hannað</i>		Kvarði 1:50	Verknr. 012002
		Dagsetning 25.3.03	Telkn.nr. 2-08