



GRUNNMYND 1:50

bending botnplötu
k10 c/c200#
eða bendinet k-189
netið skarist um eina
mösksvarð

SKÝRINGAR

SNID Í UNDIRSTÖÐUR SJÁ BL.NR 1-02
 STEYPA=S250
 LÖFTINNIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL = Ks410
 HÆÐ UNDIRSTÁDA ER > 300 SM
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ
 OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 KN/M

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
DAGGARVELLIR 4B HAFNARFIRÐI			
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN SNID Samþykkt þann 20 NOV. 2003			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. NÓV. 2003 Byggingaáhrifun / Hafnarfirdi Eh. Sigurbjartur Halldórsson			
VERK NR. 2332			
TEIKN. NR. 1-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			