



bending botnplötu
k10 c/c200#
eða bendinet k-189
netið skarist um eina
móskvaröð

SKÝRINGAR
SNID Í UNDIRSTÖÐUR SJÁ BL.NR 1-02A
STEYPA=S250
LÖF-TÍNNIHALD > 5%
V/S-TALA < 0,55
BENDISTAL= K9410
HÆÐ UNDIRSTÆÐA ER > 300 SM
FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ
OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
UNDIRSTÖÐUR HWLA Á KLÖPP
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

GRUNNMYND 1:50

01	11.11.03	VEGGIR Í SÖKKLI LENGDIR G.H.
Er.	Dags.	Eðli breytinga
		Sign.
DAGGARVELLIR 4A		
HAFNARFIRDI		
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN		
Sambýkt þann		
12 NOV. 2003		
MKV.	1:50	
DAGS.	NÓV. 2003	Byggingafræðingur og Hönnuðingur
VERK NR.	2332	Þ. Sigurbjartur Halldórsson
TEIKN. NR.	1-01	
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009	
TEIKNAD	G.H.	
YFIRFARID		
TEIKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNA RFIRDI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail teknijonusta@stlandia.is kt: 440693-2538		

lib