



**Skýringar**

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.  
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.  
 Hæð tengla L og F séu 20cm.  
 DS. sé 130cm  
 Hæð veggjósna sé 170cm.  
 Hæð veggjósna í wc. og baði sé 200cm  
 Hæð veggjósna í eldhúsi sé 150cm.  
 Hæð tengla við eldavél sé 30cm.  
 Hæð tengla við víftu sé 200cm.  
 Hæð úti ljósa sé 170cm.  
 Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A  
 Rör séu 16mm plastpípur 1,5q  
 Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q  
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Samþykkt þann  
 11 NOV. 2003  
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**Elys**  
 Raflagnateikningar

Englahlíð 5 221 Hafnarfirði s. 565-4755 gsm. 897-6530 Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

**Blómvellir 20. Hafnarfirði.**

Lágspenna Smáspenna	Teikning nr: 630-03 Mkv: 1:50	Dagss: 10-07-03 Blað: 3 af 4	Hannað: Teiknað: vec
------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------

*Ólafur E*