



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR  
 SNID Í UNDIRSTÖÐUR SJÁ BL.NR 1-02A  
 STEYPA=S250  
 LOFTNIHÁLD > 5%  
 V/S-TALA < 0,55  
 BENDISTÁL= Ks410  
 HÆÐ UNDIRSTABA ER > 100 SM  
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRI  
 OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM  
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA ÞJAPPADRI FYLLINGU  
 ÞJÖPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1< 2,3.  
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 KN/M

Sampykkt þann  
 07 NOV. 2003

Byggingaálfurinn (Hafnarfirði)  
 F.h. Sigurbjörn Friðriksson

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
<b>DAGGARVELLIR 4</b>			
<b>HAFNARFIRÐI</b>			
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN			
MKV. 1:50			
DAGS. NÓV. 2003			
VERK NR. 2332			
TEIKN. NR. 1-01A			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
SÍMI 565-4255 FAX 565-2875			
E-mail taekniþjonusta@istandia.is			
kt: 440693-2539			

*Handwritten signature*