

GÓLFHITALAGNIR
GRUNNMYND EFRI HÆÐAR
MKV. 1:50

TILVÍSANIR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 700.

SKÝRINGAR:

ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD AF Rb. TIL PEIRRA
NOTA SEM HÉR UM RÆÐIR.
GÓLFHITALAGIR SKULU VERA 20 mm HITAPOLIN
KROSSBUNDIN PEX-RÖR, LÖGÐ MEÐ 20 SM
MILLIBILI OFAN Á JÁRNUM Í STEYPTRI PLÖTU (nema að
annað komi fram á teikningu)
NEYSLUVATNSLAGNIR ERU HATAPOLIN PEX-RÖR (rör í
rör) MEÐ SÚREFNISKÁPU, LÖGÐ Í ÍDRÁTTARRÖR
UNDIR EINNANGRUN.




Samþykkt þann

31 OKT. 2003

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			



**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**

RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingatæknifræðingur innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**SVÖLUÁS 5
HAFNARFIRÐI**

Teikningarheiti: HITALAGNIR
GRUNNMYND EFRI HÆÐAR

Dags. 20.12.2002. Kvarði 1:50

Hannað þF Teiknað þF Samþ. *[Signature]*

Verknr. 01-813 Teikn.nr. 802 Breyt.nr.