



STEINSTEYPA: S200 Í PLÖTU OG UNDIRSTÖÐUM.
BENDISTÁL: K=KS40 KAMBSTÁL. K-131=RAFSODIN MOTTA.

UNDIRSTÖÐUR SKULU NÁ MINNST 30 NIÐUR
FYRIR GÓLFKÓTA.

JÄRN: Í EFRI OG NEDRI BRÓN SÖKKLA KOMI
2K10 OG SKULU ÞAU BEYGD 60 FYRIR HORN.

PLÖTUR: FJARLÉGJA SKAL ALLAN LAUSAN
JARÐVEG ÚR GRUNNI.
ÞJAPPA SKAL FYLINGU VEL MEÐ VÉLÞJÖPPU.
PLÖTUÞYKKT SÉ 12 CM.
JÄRNBENDING Í PLÖTUM SÉ K-131.

EINNAR HÆÐAR TRÉHÓGS.
UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNHELLU (KLÖPP).
ÞAR SEM UNDIRSTÖÐUR ERU HÄRRI EN 120 CM
SKAL HAFNA MOTTU K-131 Í ÞÆR.

GRUNNMYND, M=1:50

Samþykkt þann
03 NOV. 2003
Byggingafultrúinn í Hatharirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNISTOFA AGNARS MAGNÚSSONAR
STIGAHLIÐ NR.2, REYKJAVÍK. SÍMI: 565-1412

FURUVELLUR NR.19	TEIKNING NR. H62-3- 1
M=1:50	REYKJAVÍK Í OKTÓBER 2003
UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND	
BYGGINGAVERKFRÉBINGUR FVFI OG BYGGINGATEKNIFRÉBINGUR	