



ERLUÁS 22 Í HAFNARFIRÐI - OFNASKRÁ

NR. OFNS	STAÐSETNING	GJÖF WÖTT t	GERÐ OFNA	LENGD (cm)	STYRING DANFOSS	BAK-STILLING
1.01	ANDDYRI	428	A-60	64	FJVR 10	
1.02	BÍLSKÚR	3245	C-60	259	FJVR 10	
1.03	GEYMSLA	812	C-60	64	FJVR 10	
1.04	PVOTTUR	608	C-60	48	FJVR 10	
1.05	HERBERGI	1705	C-50	162	RA 2000	3.5
1.06	BADHERBERGI	856	A-60	129	FJVR 10	
1.07	SKÁLI	962	A-60	145	RA 2000	2.5
1.08	HERBERGI	1363	C-50	129	RA 2000	3.0
2.01	HJÓNAHERBERGI	1622	C-60	129	RA 2000	3.5
2.02	BADHERBERGI	800	HANDKL.OFN	50x180	FJVR 10	
2.03	HERBERGI	1363	C-50	129	RA 2000	3.0
2.04	ELDHÚS	2231	C-60	178	RA 2000	4.5
2.05	STOFA	3062	E-40	243	RA 2000	6.5

OFNASTÆRDIR SKAL STAÐFESTA MEÐ MÆLINGU Á BYGGINGARSTAÐ ÁÐUR EN PEIR ERU PANTAÐIR

HEILDARORKUGJÖF OFNA ER PVÍ 19.057- WÖTT / t

MÍÐAÐ ER YID YORYL-OFNA FRÁ OFNASMÍÐJU SUDURNESJA h.f. Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Samþykkt þann
06 NOV. 2003

(A) BREYTT: 05.11.03. (TIL SAMRÆMIS YID BREYTTA LEGU LAGNA)

TEKN.NR. 2.03	TEKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44
KYARÐI: 1:50	
DAGS.: FEB. 2002	
HANNAÐ: M.G	YERKEFNI: ERLUÁS 22 , HAFNARFIRÐI
TEIKNAÐ: M.G	LAGNIR: EFRI HÆÐ - GRUNNMÝND OG OFNASKRÁ
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i> <i>Gül Gunnarsson</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199