



### SKÝRINGAR:

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SKULU PEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST 69.1 AD GERÐ OG AFKÖSTUM.  
 PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR SAMKY. DIN 2440 EÐA DS 540.  
 ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm.  
 OFNAKERFIÐ SKAL PRÝSTIÞRÓFAD MEÐ 6 KG / cm<sup>2</sup>.  
 PRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA.  
 HITALAGNIR ERU EINANGRAÐAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX-HÖLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT.  
 NEYSLUYATN SKAL YERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG SKULU RÖRIN ÞOLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT VIÐ 0.7 MPa VINNUPRÝSING.  
 TENGISTYKKI SKULU YERA SUDUTENGI OG HÆFA RÖRUM.  
 PP-R RÖR Í HEITAVATNSLÖGN SKAL YERA MEÐ ÁLKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA.  
 NEYSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL PRÝSTIÞRÓFAD MEÐ 10 KG / cm<sup>2</sup>.  
 PRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA.  
 NEYSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm EINANGRUNARHÖLKUM (ÁDRAG).

FRÁRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNI SÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMPYKKT AF BYGGINGARYFIRYÖLDUM (LAGNAEFNISYÖTTUN).

Samþykkt þann 06 NOV. 2003  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

(A) BREYTT: 05.11.03. (TIL SAMRÆMIS VIÐ BREYTTA LEGU LAGNA)

TEKN. NR. 2.04	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÓÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44
KYARÐI: 1:50		
DAGS.: MARS. 2002		
HANNAÐ: M.G	YERKEFNI: ERLUÁS 22, HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G	LAGNIR: KERFISMYND AF HITALÖGN - SKÝRINGAR	
YFIRFARIÐ: Magnús Gylfason		MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199