



SKÝRINGAR:

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST 69.1 AD GERÐ OG AFKÖSTUM.
 PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SYARTAR STÁLPIPUR SAMKV. DIN 2440 EÐA DS 540
 ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm
 OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 6 KG/cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA
 HITALAGNIR ERU EINANGRAÐAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX-HÖLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT
 NEYSLUYATN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG SKULU RÖRIN POLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELLT VIÐ 0.7 MPa YINNUPRÝSING.
 TENGISTYKKI SKULU VERA SUDUTENGI OG HÆFA RÖRUM.
 PP-R RÖR Í HEITAVATNSLÖGN SKAL VERA MEÐ ÁLKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA.
 NEYSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 10 KG/cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA
 NEYSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm EINANGRUNARHÖLKUM (ÁDRAG).

FRÁRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNI SÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRVÖLDUM (LAGNAEFNISYOTTUN).

Samþykkt þann 06 NOV. 2003
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

(A) BREYTT: 05.11.03. (TIL SAMRÆMIS VIÐ BREYTTA LEGU LAGNA)

TEIKN.NR.: 2.05	TV	TÆKNIANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 2244
KYRDI: 1:50		
DAGS.: MARS. 2002		
HANNAÐ: M.G	VERKEFNI: ERLUÁS 22, HAFNARFIRÐI	
TEKNAÐ: M.G	LAGNIR: KERFISMYND AF NEYSLUYATNSLÖGN OG FRÁRENNSLI-SKÝRINGAR	
YFIRFARID: Magnús Gylfason Guðrún Gunnarsson		MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199