



SPERRUR ERU ALLSTAÐAR 60 CM m/m
 NEMA ÞAR SEM ANNAD ER TILGREINT Þ.E.
 Í JÖFNUNARBILUM, EN ÞAU ERU TVÖ-
 72 CM m/m OG 20 CM m/m.

X = 27,5 CM

RJÓÐA SKAL ALLA BURÐAÐIR, SEM SNERTA
 STEYPI EÐA NÁ ÚT FYRIR VEGGI, FÓAVARNAREFNI.
 RJÓÐA SKAL ALLA STÁLBITA, STÁLEYRI OG STÁLSÖLUR
 RYÐVARNARMÁLNINGU.
 NOTA SKAL GALVANISERAÐAN SAUM.

GRUNNMYND, M=1:50

Samþykkt þann
 20 NOV. 2003
 Byggingafrúnn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNISTOFA AGNARS MAGNÚSSONAR
 STIGAHLIÐ NR.2, REYKJAVÍK. SÍMI: 565-1412

FURUVELLUR NR.19	TEIKNING NR. H62-5-
M=1:50	REYKJAVÍK Í OKTÓBER 2003
ÞAK GRUNNMYND	
BYGGINGAVERKFRÉÐINGUR FVFÍ OG BYGGINGATEKNIFRÉÐINGUR	