



RÜMMYND HITALAGNA 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.  
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
 Fjarlægð á milli festinga  
 Notamál Fjarlægð  
 15-32 mm 2,5 m  
 40-50 mm 3,0 m  
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum.  
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitís og loftskrúfur.  
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma án þess að falla.

Byggingatillit frá HAFNARFIRÐI  
 Afgreitt þann  
 13 MAI 2003  
*S. Halldór*

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
ERLUÁS 17 HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. MARS 2002			
VERK NR. 2207			
TEIKN. NR. 2-06			
HAFNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
FIRÐARID			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

*Handwritten initials/signature*