



Inntak neysluvatn

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ALU-PEX
 EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF
 FRANNSÖKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS.
 SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
 BEYGGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
 BEYGGJURADIUS SKAL AVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
 DVÆRMAÐ PÍPNA Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI
 LÖSTI PRÓFUN Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
 10 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
 SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BÉINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
 OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í
 2 KLUKKUSTUNDIR.
 ÞYLLA SKAL ÚT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
 PRÓFUNAR.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 13 MAI 2003
[Signature]

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.

ERLUÁS 17
 HAFNARFIRÐI

RÚMMYND VATNS OG
 LOFTRÆSTILAGNA

MKV 1:50

DAGS. MARS 2002

VERK NR. 2207

TEIKN. NR. 2-07

HAFNARFJ. SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKN. G.H.

YRIFARIÐ

TEIKN. G.H.
 TAKNIPJÓNUSTA
 SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255

RÚMMYND VATNS OG LOFTRÆSTILAGNA 1:50