


**FRÆNNISLAGNIR
SKÝRINGAR**

Frænnislagirnir ofan botnplötu skulu vera af RAU-P.P. (polypropylen), hjóðeinangrandi lagnir. Skýring lagna skal vera 6 málfur með þéttirringjum. Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í málfustykkjum. Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en Lóðrettar lagnir 30*D Lóðrettar lagnir 20*D D=þvermál lagna Einangra skal fallþjpur með 30 mm steinull og vefja með plastfötu



RÚMMYND LOFRÆSTILAGNA 1:50

SKÝRINGAR
LOFRÆSTIROR ERU Ó 125
BLIKK NEMA ANNAD SE SYNT

Byggingaáskilningur
09 MAI 2003

BR.	DAGS.	EDU BRETINGA	SIÓN.
BURKNAVELLIR 3 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND LOFRÆSTILAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. APRIL 2003			
VERK NR. 2219			
TEIKN. NR. 2-12			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
HAFNARFIRÐI			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-230 HAFNARFIRÐI-SÍMI 595-4295			

Handwritten signature and initials