



GRUNNMYND KJALLARA 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notarnál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum.
 Á öllu ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillití og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bär, og skal þrýstingur standa omk. 8 tíma án þess að falla.

NEYSLUVARNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVARNSLAGNIR ERU AQUATHERM (STERÐIR SJÁ GRUNNMYND) EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFTI VÐURKENNT AF RANNSÖKNARSTOFNUN BYGGINGARÞENNA.
 LAGNIR, TENGIDÖSIR OG DELGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
 SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VÐ BEYGGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
 BEYGGJURADÍUS SKAL ÁVALLT VERA STERRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PÍPNA.
 ÞRÝSTIPRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTI ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BÄR FYRIR NEYSLUVATN.
 SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTI SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR.
 FYLLA SKAL ÓT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR PRÓFUNAR.

Byggingafræðingur
 Aggr. 1
 2. MAI 2003

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BURKNAVELLIR & d.			
HAFNARFIRÐI			
HITA-VATNS OG FRÆRENNISLAGNIR KJALLARA			
MKV. 1:50			
DAGS. JAN. 2003			
VERK NR. 2217			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD S.H.			
YFIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail teknithjonusta@siandia.is kt. 440693-2539			