



GRUNNMYND 1:50

BENDING VEGGJA  
 Útveggjir einföld grind í miðjum vegg  
 Lórétt K10 c/c 250  
 Lóðrétt K10 c/c 250  
 Milliveggjir einföld grind í miðjan vegg  
 K10 c/c 250#  
 EDA BENDINET 181

SKÝRINGAR  
 ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01  
 STEYPA S-250, SEMENTINNHÁLD = 300kg/M  
 STEYPUHULA Í ÚTVEGGJUM = 30mm  
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm  
 BENDISTÁL Ks410

Byggingafrútrúi Haimarjarðar  
 Algrætt þann  
 12 MAÍ 2005

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
<b>BURKNAVELLIR 1 HAFNARFIRÐI</b>			
BENDING VEGGJA 1 HÆÐAR BENDING PLÖTU YFIR 1 HÆÐ			
MKV. 1:50			
DAGS. MARS. 2003			
VERK NR. 2217			
TEIKN. NR. 1-08			
HANNAD. SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
YFIRFARIÐ			
<b>TÆKNIPJÓNUSTA</b> SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			

*G.H.*