



**Skýringar:**

Tekning þessi er afstöðumynd og yfirlitsmynd fráveitulagna í jörð.  
 Kótar eru í metrum en önnur mál í millimetrum.  
 Önefndar skólplagnir eru 100mm PVC, en önefndar drenlagnir eru 100mm PVC drenlagnir.

Undir skólþ- og regnvatnslögnum svo og öllum brunnnum skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnir hvíla á 20 sm sandlagi er nái 20 sm upp fyrir lagnir.

Botn brunna skal vera steypur með formuðum rásum en að ofan skal ganga frá þeim með þar til gerðum lokum ( steypujárnslök)

Niðurföll í bílastöðum (niðurfallsbrunnar) skulu vera 25 sm í þvermál og ná minnst 30 sm niður fyrir það 100 mm rör er frá þeim liggur (staðlaðir niðurfallsbrunnar með sandfangi)  
 Botn niðurfallsbrunnna skal steypur en að ofan skal ganga frá þeim með steypujárnskarmi og járnrist er komi í rétta yfirborshæð.

Kaldavatsheimæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiprep 10. Rétt utan við sökkulveg skal koma fyrir renniloka með spindli uppúr jörðu.

**Skammstafanir**

BN : Þakniðurföll  
 NF : Niðurföll af plani  
 SV : Skolvaskur  
 HL : Handlaug  
 VS : Vatnssolemi  
 FP : Fallþípa

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar  
 Algjætt þann  
 16 MAI 2003  
*[Signature]*

Gr. 16.5.2003  
 HEILBRIGÐISEFTIRLITS-  
 HAFNARFIJARDAR-  
 OG KÖPAVAGSSVÆÐIS  
 Garðaborg 7 - 210 Garðabæ  
*[Signature]*

Breyting nr.	Lýsing breytinga	Dags breytt	Undirrit.	Yfirfarið

TEIKNISTOFAN **NYBYLI** Nýbýlavegur 22 200 Kópavogur  
 Sími 554-0098 Kt. 180449.4699

Tilvís	Magn	Undirritun: <i>Þigurður Ingi</i>	Verk nr. 304
Hannað af Sig. Ingi	Yfirfarið af	Samþykkt af	Skráarnafn L01
Dags. 01/04/03	Kvarði 150	Grunnlagnir afstöðumynd	
TRÖNUHRAUN 3 HAFNARF. Frænnislagnir		Útgáfa 3.1	Blað 1/2