



SKÝRINGAR:

ÞAK KLÆÐIST MED 25*150 BORDAKLÆÐNINGU. NEGLA SKAL Í HVERJJA SPERRU MED 3 stk. 3" GALV. NEMA GAFLSPERRUR OG 3 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MED 4 stk. 3" GALV. Í HVERJJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASPALT/PAPPI OG BÄRUSTÁL Eða BÄRULJÄRN. NEGLA SKAL ÞAKJÄRN MED SNÚNUM ÞAKSAUM EÐA SAMBÆRILEGUM SALUM.
 ÞAKJÄRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 cm OFAN VIÐ NEDRI BRÚN ÞAKS. NEGLT Í AÐRA HVERJJA BÄRU. NESTA NAGLARÖÐ KOMI 10 cm OFAR OG NEGLIST EINNIG Í AÐRA HVERJJA BÄRU. ÞAR FYRIR OFAN SKAL VERA 60 cm BIL MILLI NAGLARÖÐA, NEGLT Í AÐRA HVERJJA BÄRU. Í PLÖTUKANT MILLI NAGLARÖÐA SKAL SETJA EINN NAGLA. ÞESS SKAL GÆTT AD NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU.
 HAFNA SKAL 2sm. BIL MILLI BORDA VEGNA LOFTUNAR.
 BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUJENDA OG SAMSKEYTI. EFN SKAL VERA HÚSPURRT. BEINT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. FÚAVÖRN SKAL BERA Á TVEIMUR UMFERÐUM, OG ÞESS GÆTT Á TIMBRID SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EÐA SKERÐA Á NOKKURN HÁTT.
 BERA SKAL BLÝMENJU (EÐA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

BENDING Í VEGGI:

Í ÚTVEGGI KEMUR K10C200 LÁRÉTT OG K10C250 LÓÐRÉTT Í YTRI BRÚN, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. Í INNVEGGI SKAL SETJA K10C250 LÁRÉTT OG LÓÐRÉTT. UMHERFIS OP SKAL SETJA 2K12 SEM NÁ 500 ÚT FYRIR BRÚNIR OPS, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

Samþykkt þann
 12 FEB. 2004
 Byggingafulltrúðinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Lindasmári 12, 200 Kópavogur
 Sími 564-4337 Farsími 897-8132
 e-mail: haukurag@simnet.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Tolknað H.Á. Samþykkt: *Haukur Ásgeirsson*
 Kennitala 301255-4629

FÍFUVELLIR 24
HAFNARFIRÐI
BURÐARVIRKI
GRUNNMYND VEGGJA OG ÞAKS

Mkv. 1:50	Telkn. nr. 2-1.1	Værk nr. 200
		Skráningar nr.: 2015
Aritun aðalhönnuðar <i>[Signature]</i>	Útgáfa A	Dags. NOV 03