



SÖKKLAR OG UNDIRSTÖÐUGRUNNUR
 UNDIRSTÁÐA ER Á MÓHELLU. HREINSA SKAL ALLAN LAUSAN OG LÍFRÆNAN JÆDVEG UNÐAN SÖKKLUM OG STEYPA ÞRIFALAG ÞAR SEM ÞÖRF ER Á. MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER 0,17MN/M²

200X300mm STOKKUR
 HÆÐ Á NEDRI BRÚN (K:----)

JÄRNALÖGN
 Í EFRI OG NEDRI BRÚN SÖKKLA KOMI 2 K12 SEM BEYGJAST FYRIR HORN Í PLÖTU Á FYLINGU KOMI #K10C/C300 Í MIDJA PLÖTU. 12MM JÄRN Í NEDRI BRÚN SÖKKLA FESTIST SAMAN MED KLEMMUM V/JARÐTENGINGAR

STEYPA:
 SÖKKLAR S-200
 PLATA S-200
 LOFTBLENDI 5%
 SIGMAL 60-80MM
 PLÖTUBYKKT 120MM

| | |
|---|------------------------------|
| FÍFUVELLIR 18 HAFNARFIRÐI | |
| UNDIRSTÖÐUR | Mkv. 1:50 1:10 |
| <i>Hanna Silvarson 211256-4519</i> | Hannað E.V. |
| Dags. JAN 2004 Blað 1/1 | Telmað E.V. |
| Nr. FIFUV18SO | Yfirfarið <i>Eyjólfur V.</i> |
| TR.AUST s/f | |
| Eyjólfur Valgarðsson Hólmátún 7 Byggingatæknifræðingur Sigurður Grétarsson Byggingatæknifræðingur Sími: 471-2257 864-8364 | |

Sampykkt þann
 11 FEB. 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson