



LAGNIR Í GRUNNI
 FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
 AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID)
 LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÚMMÍPÉTTIHRINGJUM.
 LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLPJAPPADAN SAND OG HULDAR
 MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
 LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2.0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
 EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
 GERÐIR OG STAÐLA.

Samþykkt þann
 11 FEB. 2004
 Byggingafultrúinn í Hálfmörk:
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

FÍFUVELLIR 18 HAFNARFIRÐI	
FRÁRENNSLISLAGNIR	Mkv. 1:50 1:10
<i>Hannað</i>	E.V.
<i>Teiknað</i>	E.V.
Dags. JAN 2004 Blað 1/1 Nr. FIFUV18FR	Yfirfarið <i>Eyjólfur</i>
TR.AUST s/f	
Eyjólfur Valgarðsson Hólmátún 7 Byggingatæknifræðingur Sigurður Grétarsson Byggingatæknifræðingur Sími: 471-2257 864-8364	