



AFSTÖÐUMYND 1:500

GRUNNMYND 1:50

- TÁKN FYRIR LAGNIR**
- SKULPLÖGN
 - REGNVATNSLÖGN
 - JARÞVATNSLÖGN
 - JARÞVATNS- og REGNVATNSL.
 - NEYSUVATN
 - BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Fráveitilagdir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirki á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gett að rör geti þanast eðlilega.

FR=19.95
 FS=19.55

Samþykkt þann
 10 FEB. 2004
 Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

| Br. | Dags. | Eðli breytinga |
|-----|-------|----------------|
| | | |

ENGJAVELLIR 3B
 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA

MKV. 1:50 1:500
 DAGS. DES. 2003

VERK NR. 2334
 TEIKN. NR. 2-01

HANNAD SIG. ÞORLEIFSSON, KT. 241148-300
 TEIKNAD G.H.

YFIRFARA

TEKNIJONUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taekni@jonusta.islandia.is
 kt. 440693-2539