



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AQUATHERM PLASTLAGNIR
 SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm. VIÐ
 BEYGGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
 BEYGGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
 DVERMAL PÍPNA.
 ÞRYSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI
 LOTU ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRYSTINGUR
 16 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
 SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
 OG SAMI ÞRYSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTU SKAL STANDA Í
 1 KLUKKUSTUNDIR.
 FYLLA SKAL ÓT ÞRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
 ÞRÓFUNAR.

Byggingafrúll Hafnarfirðar
 Afgreitt þann
 06 FEB. 2004
 Sigurbjartur Þóroddsson

BR.	Dags.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
BLÓMVELLIR 12 HAFNARFIRÐI RÚMMYND VATNSLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. MAÍ. 2003			
VERK NR. 2311			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
VIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

Handwritten signature