



GÓLFHITALAGNIR GRUNNMYND EFRÍ HÆÐAR

MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
 SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 700.
 GÓLFHITALAGNIR SKULU VERA HITAPOLIN PEX-RÖR, Ø18 MM.
 RÖR SKAL LEGGJA MEÐ 200 MM MILLIBILI OFAN Á JÄRNAGRIND Í STEYPTRI PLÖTU.
 RÖR SKAL FESTA VIÐ GRIND MEÐ PLAST-BÖNDUM.
 ALLT EFNÍ SKAL HAFA HLOTIÐ VOTTUN Rb. TIL ÞEIRRA NOTA SEM HÉR UM RÆDIR.

Samþykkt þann
 30 JAN. 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarhöfði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
 ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús b. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt,
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

KAPLASKEIÐ 15
HAFNARFJÖRDUR

Teikningarheiti: GÓLFHITALAGNIR Á EFRÍ HÆÐ
 GRUNNMYND

Dags. 22.01.2004. Kvarði 1:50
 Hannóð þF Teknað þF Samþ.
 Verknr. 03-301 Tekn.nr. 801 Breyt.nr.