



GÖLFHITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR - SKÝRINGAR :

GÖLFHITALAGNIR ERU 20x2.0 mm REHAU RAUTHERM1 PLASTLAGNIR FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VIÐ LAGNINGU PÍPANNA HVER MOTTA SKAL YERA HEIL OG ÓSAMSETT.

SETJA SKAL HLÍÐARHÓLKA Á GÖLFHITARÖR ÞARSEM PÍPUR FARA GEGNUM GÖLF EÐA VEGGI OG ÞARSEM PÍPUR TENGJAST KISTUM. HLÍÐARHÓLKAR/RÖR SÉU ÚR 8 mm PE FRAUDI.

GÖLFHITALÖGN ER LÖGD Í PLÖTU OG SÉ BIL MILLI RÖRA ALMENNT 200 mm EN 100 mm MEÐFRAM ÚTYEGGJUM EINSOG SÝNT ER Á TEIKNINGUM. HITANEMAR SÉU Í HVERJU HERBERGI OG SKULU YERA Í 150 cm HÆÐ FRÁ GÖLF. FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA VIÐ STAÐSETNINGU PEIRRA Í HERBERGJUM.

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU RÖR Í RÖR LAGNIR. RÖR Í NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PEX-PLASTRÖR (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN). FÓÐURRÖR SÉU AF VIÐURKENNÐRI GERÐ. VATNSRÖRIN SKULU PÓLA 70 GRÁÐUR C SAMFELT VIÐ 1 MPa YINNUPRÝSTING. TENGISTYKKI SÉU ÚR AFSINKKUNARPOLNU MESSING.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ SAMKY. ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM OG SAMKYÆMT FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA. ALLT EFNI HAFI LAGNAEFNISVOTTUN.

ATH NEYSLUVATNSLAGNIR LEGGIST UNDIR EINANGRUN PLÖTU SJÁ SNID Á TEIKN. 2.02

Samþykkt þann 26 JAN. 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEKN.NR.: 2.04	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIÞJÓNUSTA
KYRDI: 1:50		HLIÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI
DAGS.: JAN. 2004		SÍMI: 564 22 44
HANNAÐ: M.G	VERKEFNI:	FURUVELLIR 11, HAFNARFIRÐI
TEKNAÐ: M.G	LAGNIR:	GRUNNMYND AF NEYSLUVATNSLÖGNUM, SKÝRINGAR
YRIRFARIÐ:		MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I