

OFNAR

NR. OFNS	GJÖF WÖTT/t	GERÐ OFNA	LENGD (cm)	STÝRING DANFOSS
1.01	450	HANDKL.OFN	50 x 120	FJVR 10
1.02	3700	VK+C/2	14 x 480	FJVR 10

OFNAR ERU HANDKLÆÐA OG RÚNTYL-OFNAR FRÁ OFNASMÍÐJU SUÐURNESJA hf

ORKUGJÖF OFNA ER PVÍ 4150- WÖTT / t

1.02

LEGGJA SKAL LÖGNAD OFNI EN OFN SETTUR UPP SÍÐAR


ATH. LAGNIR AD OFNUMERU AL-PEX OG LEGGIST ÞÆR UNDIR EINANGRUM PLÖTU SJÁ SNÍÐ Á TEIKN. 2.02

Ø 16x2,2 ALPEX

INNTÖK LAGNA

Samþykkt þann
26 JAN. 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 2.04

TEIKN.NR. 2.03	 TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPÁVOGI SÍMI : 564 2244
KYRDI: 1:50	
DAGS.: JAN. 2004	
HANNAÐ: M.G	VERKEFNI: FURUYELLIR 11, HAFNARFIRÐI
TEIKNAD: M.G	LAGNIR: GRUNNMYND AF OFNALÖGNUM
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I

Einh. Gunnarsson